

РАО "ЭЭС России"
Акционерное общество по проектированию сетевых
и энергетических объектов
АО "РОСЭП"

Одноцепные железобетонные опоры со стойками СЭ110, СЭ112, СЭ1С5
ЕЛ 10 кВ с зацепными проводами.

Арх. № Л56-97.

Генеральный директор АО "РОСЭП"

Директор НИЦ


Главный инженер проекта



В.И.Хезяков



А.С.Лисковец



Э.Д.Гоголев

Москва 1997 г.

I. Общая часть

I.1 Проект содержит разработанные по договору с РАО "ЕЭС России" № 2 от 15.01.97 г., позиция 15, рабочие чертежи одноцепных железобетонных опор линии электропередачи с защищенными проводами напряжением 6-10 кВ, сооружаемых в ненаселенной и населенной местности на базе стоек марок СВ110-1(2,3), СВ105-1(2) и СИ12-1(2), утвержденных для применения РАО "ЕЭС России" (протокол № 11-02 от 15.06.95 г.).

Опоры на базе стоек марок СВ110-1(2,3) обеспечивают механическую надежность ВЛ согласно рекомендациям МЭК на уровне принятом в промышленно развитых странах Европы и Америки и позволяют избежать каскадного разрушения опор при воздействии на ВЛ гололедно-ветровых нагрузок.

I.2. Рассмотренная область применения опор включает:

- нормируемые ПУЭ, издание шестое, I-У районы по скоростному напору ветра и I-IV и особый районы по гололеду с нормируемыми ПУЭ расчетными нагрузками и для опор со стойками СИ12 аналогичные РКУ с фактическими повышенными расчетными нагрузками повторяемость не чаще один раз в 50 лет;
- районы с расчетной температурой наружного воздуха равной:
 - а) максимальная - плюс 40°C;
 - б) минимальная - минус 40°C;
 - в) при гололеде - минус 5°C;
 - г) среднегодовая - 0°C;
- районы с условиями работы стоек при попеременном замораживании и оттаивании в водонасыщенном состоянии грунтов и в условиях эпизодического водонасыщения;
- районы строительства с неагрессивной, слабоагрессивной, среднеагрессивной и сильноагрессивной средами. Физическое состояние сред - газообразное, твердое и жидкое;
- районы с сейсмичностью площадки строительства до семи баллов включительно;
- районы с редкой и умеренной пляской проводов.

I.3. При применении опор следует учитывать указанные в п. I.2. условия эксплуатации и в зависимости от них в проектной документации следует указывать требования к строительным материалам согласно техническому описанию Т0 и ТУ 5863-002-00113557-94, ТУ 5863-003-00113557-94 и ТУ 5863-009-00113557-95.

Разработанные в настоящем проекте детали опор могут применяться при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 55°C для железобетонных изделий и до минус 50°C для стальных деталей.

Стальные детали, показанные на чертежах проекта, предусмотрены для

применения в районах с расчетной температурой воздуха до минус 40°C включительно.

I.4. На основании опыта эксплуатации защищенных проводов в зарубежных странах расположение проводов на опорах принято горизонтальным с расстоянием между проводами 450+500 мм.

Расстояния между проводами на опорах в местах их пересечения и расстояния между токоведущими частями и заземленными элементами согласуются с принятыми за рубежом и соответствуют требованиям п.п. 2.5.72 и 2.5.73 ПУЭ.

I.5. Расчеты опор и проводов выполнены по методу предельных состояний для сочетания климатических условий, указанных в п. I.2., с использованием следующих нормативных документов:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание шестое, переработанное и дополненное;
- Строительные нормы и правила (СНиП), главы 2.02.01-83, 2.03.11-85 П-23-81 и 2.03.01-84;
- Руководство по проектированию опор и фундаментов линий электропередач, распределительных устройств подстанций напряжением выше 1 кВ, разделы I, 2, 3, 4 и 6;
- Методические указания по расчету проводов методом предельных состояний, утвержденные Минэнерго СССР (протокол № 99 от 26 апреля 1976 г.) и откорректированные АО "РОСЭП" с учетом требований проекта ПУЭ, издание седьмое.

I.6. Нормируемые ПУЭ нагрузки определены на основании указаний:

- Правил устройства электроустановок, издание шестое, переработанное и дополненное, с учетом решения № 3-2/87 от 22.01.87г.
- СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".

Требования решения Минэнерго СССР от 22.01.87 г. № 3-2/87 по повышению надежности ВЛ 10 кВ учтены только для опор со стойками СИ12, которые рассчитаны на реальное сочетание фактических расчетных нагрузок на опоры в аварийном режиме работы ВЛ.

Фактические расчетные нагрузки, используемые при привязке опор в данном РКУ должны определяться на основе "Методических указаний по расчету климатических нагрузок на ВЛ и построению региональных карт с повторяемостью один раз в 25 лет", утвержденных Главэлектросетью

Н.контр. Гоголев		Л56-97 00 ПЗ	
Нач.отд. Кулыгин			
ГИП Гоголев		Разработать рекомендации по применению одноцепных ж/б опор ВЛ 10 кВ с самонесущими изолированными проводами. Этап 2.	
Инженер Федотова		Пояснительная записка.	
		Стадия	Лист
		1	7
		АО "РОСЭП"	

Минэнерго СССР 30.II.90 г. или по другим разработанным ВНИИЭ указаниям. При наличии региональных карт, разработанных по приведенным методическим указаниям, фактические расчётные нагрузки могут определяться с их использованием.

1.7. Прогобы верхнего торца стоек определялись по схеме однопролётной балки с консолью по разработанной авторами проекта и согласованной НИИЭБ (письмо № 27/1-5254 от 25.II.83 г.) формуле:

$$f = \frac{\ell^2}{6n^2} \left[6 \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{\rho_i} + (3n-1) \frac{1}{\rho_0} \right] + \frac{a\ell}{3} \cdot \frac{1}{\rho_0};$$

где $\frac{1}{\rho_i}$ — полная величина кривизны элемента в сечении "i" от нагрузки, при которой определяется прогиб;
 $\frac{1}{\rho_0}$ — то же в сечении на опоре у консоли;
 n — чётное число равных участков (в расчёте принято 6), на которые разбивается консоль;
 a — расстояние между опорами;
 f — прогиб в месте приложения силы;
 ℓ — длина вылета консольной части стойки от ближайшей опоры до точки приложения силы.

1.8. Шифры опор составлены из двух частей, соответственно указывающих:

- а) вид, материал опоры и напряжение ВЛ;
- б) типоразмер опоры.

Например: УПоБ10-20 — угловая промежуточная опора с оголовком, железобетонная, ВЛ 10 кВ, двадцатый типоразмер.

2. Провода, расчётные пролёты и изоляторы.

2.1. Опоры разработаны для подвески проводов "PAS - SYSTEM" марки "SAX" сечением 50, 70, 95 и 120 мм² по ТУ НОКУА КАБЕЛЬ АО. Возможность применения проводов в условиях агрессивных сред, указанных в п. 1.2. ПЗ, уточняется дополнительно.

Максимальное расчётное тяжение в проводах ограничено величиной 900 кг, обусловленной прочностью опор анкерного типа.

2.2. Принимаемые в проекте расчётные параметры для определения расчётных пролётов из условия прочности опор ^{со стойками СИ2} позволяют обеспечить надёжность их работы на уровне, принятом в промышленно развитых зарубежных странах Западной Европы, Америки и Канады.

Для опор со стойками марки СВ ветровые пролёты определены из условия непревышения расчётного изгибающего момента для железобетонных стоек. При определении ветровых пролётов учитывалась работа промежуточных опор по деформированной схеме. При этом принималась расчётная прочность, допустимая для стоек в плоскости наибольшего сопротивления.

При определении ветровых пролётов для опор со стойками СИ2 учитывался допустимый расчётный изгибающий момент, величина которого существенно меньше расчётного изгибающего момента для стойки.

При определении величины допустимых расчётных изгибающих моментов на стойки учитывались следующие факторы, снижающие их несущую способность в нормальном режиме работы ВЛ:

- требование соблюдения обеспечения нормальной работы ВЛ при нагрузках с повторяемостью один раз в 50 лет (показатель риска $R \leq 0,55$),
- возможные обрывы проводов вследствие допускаемой их перетяжки при монтаже и повреждения при вибрации, пляске и схлёстывании в период эксплуатации ВЛ,
- возможное появление остаточных трещин на стойках во время эксплуатации, в том числе учитывалось влияние потерь предварительного напряжения бетона,
- влияние деформативности опор (в том числе и анкерного типа) и их оснований на работу стоек промежуточных опор,
- динамичность нагрузки на стойку при обрыве проводов,
- погрешность определения действующих расчётных нагрузок на ВЛ,
- повышенные напряжения в проводах при нагрузке от веса гололёда с повторяемостью более редкой, чем 1 раз в 25 лет.

В отдельных случаях ветровые пролёты ограничены величиной, при которой максимальная стрела провеса провода в пролёте не превышает 2,7 м до накопления опыта работы проводов в таких условиях.

2.3. Габаритные пролёты определены по методу предельных состояний согласно "Методическим указаниям по расчёту проводов методом предельных состояний", утверждённым Минэнерго СССР (протокол № 99 от 26.04.76 г.) и откорректированным АО "РОСЭП" с учётом проекта ПУЭ, издание седьмое.

2.4. Величины габаритных и ветровых пролётов для опор с РКУ с нормируемыми ПУЭ-85, расчётными нагрузками ^{при} принятых расчётных напряжениях в проводах приводятся в табл. № I.

Рекомендации по определению расчётных пролётов в РКУ с нагрузками, превышающими нормируемые ПУЭ приводятся в приложении.

2.5. Крепление проводов ВЛ на промежуточных опорах предусмотрено на штыревых изоляторах марок ШФ10-Г по ТУ 34-13-11229-87, ШФ20-Г по ТУ 34-13-11214-87 и ШФУ-10 по ТУ 34-13-10012-83, а на опорах анкерного типа — с применением натяжных изолирующих подвесок (чертёж № Л56-97-1.00.1).

Таблица I

Марка провода	Нормативный скоростной напор ветра, даН/м ²								
	40 + 50			65			80		
	Нормативная толщина стенки гололеда, мм								
	5+10	15	20	5+10	15	20	5+10	15	20
	Опора ПоБ10-6 на стойке С112-1								
SAX5C	$\frac{105(75)}{105}$	$\frac{95(70)}{95}$	$\frac{75(60)}{80}$	$\frac{105(75)}{95}$	$\frac{95(70)}{90}$	$\frac{75(60)}{70}$	$\frac{105(75)}{80}$	$\frac{95(70)}{75}$	$\frac{75(60)}{55}$
SAX70	$\frac{105(75)}{105}$	$\frac{85(70)}{85}$	$\frac{70(55)}{75}$	$\frac{105(75)}{90}$	$\frac{85(70)}{85}$	$\frac{70(55)}{70}$	$\frac{105(75)}{65}$	$\frac{85(70)}{65}$	$\frac{70(55)}{55}$
SAX95	$\frac{100(80)}{100}$	$\frac{80(65)}{80}$	$\frac{65(50)}{70}$	$\frac{100(80)}{85}$	$\frac{80(65)}{80}$	$\frac{65(50)}{65}$	$\frac{100(80)}{60}$	$\frac{80(65)}{60}$	$\frac{65(50)}{50}$
SAXI20	$\frac{95(70)}{95}$	$\frac{75(60)}{75}$	$\frac{65(50)}{65}$	$\frac{95(70)}{80}$	$\frac{75(60)}{75}$	$\frac{65(50)}{60}$	$\frac{95(70)}{55}$	$\frac{75(60)}{55}$	$\frac{65(50)}{50}$
Опора ПоБ10-7 на стойке С112-2									
SAX50	$\frac{105(75)}{105}$	$\frac{95(70)}{95}$	$\frac{75(60)}{75}$	$\frac{105(75)}{90}$	$\frac{95(70)}{85}$	$\frac{75(60)}{65}$	$\frac{105(70)}{75}$	$\frac{95(70)}{75}$	$\frac{75(60)}{55}$
SAX70	$\frac{105(75)}{105}$	$\frac{85(70)}{85}$	$\frac{70(55)}{70}$	$\frac{105(75)}{90}$	$\frac{85(70)}{80}$	$\frac{70(55)}{65}$	$\frac{105(75)}{65}$	$\frac{85(70)}{65}$	$\frac{70(55)}{55}$
SAX95	$\frac{100(80)}{100}$	$\frac{80(65)}{80}$	$\frac{65(50)}{65}$	$\frac{100(80)}{85}$	$\frac{80(65)}{75}$	$\frac{65(50)}{60}$	$\frac{100(80)}{60}$	$\frac{80(65)}{60}$	$\frac{65(50)}{50}$
SAXI20	$\frac{95(70)}{95}$	$\frac{75(60)}{75}$	$\frac{65(50)}{60}$	$\frac{95(70)}{80}$	$\frac{75(60)}{70}$	$\frac{65(50)}{55}$	$\frac{95(70)}{55}$	$\frac{75(60)}{55}$	$\frac{65(50)}{50}$
Опора ПоБ10-2 на стойке СВ110-2									
SAX50	$\frac{100(70)}{105}$	$\frac{90(65)}{95}$	$\frac{70(60)}{70}$	$\frac{100(70)}{90}$	$\frac{90(65)}{85}$	$\frac{70(60)}{60}$	$\frac{100(70)}{65}$	$\frac{90(65)}{65}$	$\frac{70(60)}{50}$
SAX70	$\frac{100(70)}{105}$	$\frac{80(65)}{85}$	$\frac{65(50)}{70}$	$\frac{100(70)}{85}$	$\frac{80(65)}{80}$	$\frac{65(50)}{60}$	$\frac{100(70)}{60}$	$\frac{80(65)}{60}$	$\frac{65(50)}{50}$
SAX95	$\frac{95(75)}{100}$	$\frac{75(60)}{80}$	$\frac{65(45)}{65}$	$\frac{95(75)}{75}$	$\frac{75(60)}{75}$	$\frac{65(45)}{55}$	$\frac{95(75)}{50}$	$\frac{75(60)}{50}$	$\frac{65(45)}{45}$
SAXI20	$\frac{90(65)}{95}$	$\frac{70(55)}{75}$	$\frac{60(45)}{60}$	$\frac{90(65)}{70}$	$\frac{70(55)}{70}$	$\frac{60(45)}{55}$	$\frac{90(65)}{50}$	$\frac{70(55)}{50}$	$\frac{60(45)}{45}$
Опора ПоБ10-5 на стойке СВ105-2									
SAX50	$\frac{85(50)}{105}$	$\frac{80(50)}{95}$	$\frac{65(45)}{75}$	$\frac{85(50)}{90}$	$\frac{80(50)}{90}$	$\frac{65(45)}{65}$	$\frac{85(50)}{70}$	$\frac{80(50)}{70}$	$\frac{65(45)}{55}$
SAX70	$\frac{85(55)}{105}$	$\frac{75(50)}{85}$	$\frac{60(35)}{70}$	$\frac{85(55)}{90}$	$\frac{75(50)}{85}$	$\frac{60(35)}{65}$	$\frac{85(55)}{65}$	$\frac{75(50)}{65}$	$\frac{60(35)}{55}$
SAX95	$\frac{85(55)}{100}$	$\frac{70(50)}{80}$	$\frac{55(35)}{65}$	$\frac{85(55)}{80}$	$\frac{70(50)}{80}$	$\frac{55(35)}{65}$	$\frac{85(55)}{55}$	$\frac{70(50)}{55}$	$\frac{55(35)}{50}$
SAXI20	$\frac{80(50)}{95}$	$\frac{65(45)}{75}$	$\frac{55(35)}{60}$	$\frac{80(50)}{75}$	$\frac{65(45)}{75}$	$\frac{55(35)}{60}$	$\frac{80(50)}{55}$	$\frac{65(45)}{55}$	$\frac{55(35)}{50}$

продолжение таблицы I

Марка провода	Нормативный скоростной напор ветра, даН/м^2					
	40 ÷ 50			65		
	Нормативная толщина стенки гололеда, мм					
	5+10	15	20	5+10	15	20
	Опора ПоБ10-1 на стойке СВ110-1					
SAX50	$\frac{100(70)}{70}$	$\frac{90(65)}{65}$	$\frac{70(60)}{45}$	$\frac{100(70)}{40}$	$\frac{90(65)}{40}$	-
SAX70	$\frac{100(70)}{65}$	$\frac{80(65)}{60}$	$\frac{65(50)}{45}$	$\frac{100(70)}{40}$	$\frac{80(65)}{40}$	-
SAX95	$\frac{95(75)}{55}$	$\frac{75(60)}{55}$	$\frac{65(45)}{40}$	-	-	-
SAXI20	$\frac{90(65)}{50}$	$\frac{70(55)}{50}$	$\frac{60(45)}{40}$	-	-	-
Опора ПоБ10-3 на стойке СВ110-3						
SAX50	$\frac{100(70)}{75}$	$\frac{90(65)}{75}$	$\frac{70(60)}{55}$	$\frac{100(70)}{60}$	$\frac{90(65)}{55}$	$\frac{70(60)}{45}$
SAX70	$\frac{100(70)}{70}$	$\frac{80(65)}{70}$	$\frac{65(50)}{50}$	$\frac{100(70)}{55}$	$\frac{80(65)}{50}$	$\frac{65(50)}{45}$
SAX95	$\frac{95(75)}{60}$	$\frac{75(60)}{65}$	$\frac{65(45)}{50}$	$\frac{95(75)}{45}$	$\frac{75(60)}{45}$	$\frac{65(45)}{45}$
SAXI20	$\frac{90(65)}{55}$	$\frac{70(55)}{65}$	$\frac{60(45)}{45}$	-	-	-
Опора ПоБ10-4 на стойке СВ105-1						
SAX50	$\frac{85(50)}{75}$	$\frac{80(50)}{65}$	$\frac{65(45)}{50}$	$\frac{85(50)}{50}$	$\frac{80(50)}{50}$	$\frac{65(45)}{45}$
SAX70	$\frac{85(55)}{70}$	$\frac{75(50)}{65}$	$\frac{60(35)}{50}$	$\frac{85(55)}{45}$	$\frac{75(50)}{45}$	$\frac{60(35)}{40}$
SAX95	$\frac{85(55)}{60}$	$\frac{70(50)}{60}$	$\frac{55(35)}{45}$	-	-	-
SAXI20	$\frac{80(50)}{55}$	$\frac{65(45)}{55}$	$\frac{55(35)}{45}$	-	-	-

1. В числителе дробных чисел даны габаритные пролёты для опор, устанавливаемых в ненаселённой и населённой (в скобках) местностях, в знаменателе - ветровые пролёты.
2. Ветровые пролёты рассчитаны из условия повторяемости расчётных нагрузок не чаще одного раза в 50 лет и 25 лет соответственно для стоек марок С112 и СВ110(105) и их величина ограничена условием не превышения допустимой максимальной стрелы провеса провода 2,7 м.

Продолжение см. на листе 4.

3. Габаритные пролёты принимать сокращёнными по сравнению с указанными в таблице 1:

- а) для опор анкерного типа со стойками СВ110 и СИ12:
 - при смежных промежуточных опорах в ненаселённой и населённой местностях для анкерных, концевых и ответвительных опор на 15% и для угловых анкерных - на 20%;
 - при смежных аналогичных опорах анкерного типа в ненаселённой местности - соответственно на 20% и на 30% и в населённой местности - на 35% и на 50%;
 - б) для опор анкерного типа со стойкой СВ105:
 - при смежных промежуточных опорах для всех типов опор анкерного типа в ненаселённой местности сокращаются на 20%, в населённой - на 30%;
 - при смежных анкерных и ответвительных опорах в ненаселённой и населённой местностях - соответственно на 25% и на 50%;
 - при смежных концевых и угловых анкерных опорах в ненаселённой местности - на 35%, а в населённой местности их применение не предусматривается.
4. Ветровые пролёты для опор анкерного типа должны быть не более указанных для промежуточных опор.

Продолжение п. 2.5.

Крепление шлейфов на опорах анкерного типа также выполняется на указанных штыревых изоляторах. Марки изоляторов принимаются согласно рекомендациям "Инструкции по выбору изоляции электроустановок" РД 34.51.101-90.

2.6. Крепление изоляторов на штырях следует выполнять с помощью полиэтиленовых колпачков К-6, К-7 (ШФ10-Г, ШС10-Д) по ТУ 35.2036-90 и Ш-22 по ТУ 34.09-11232-87.

2.7. Для соединения проводов в шлейфах следует использовать марки зажимов ПА, указанные в таблице на листе 3 чертежа Л56-97 О1.

Расчётные вдавливающие $N_{P, кН}$ и выдёргивающие $F_{P, кН}$ усилия на основания опор анкерного типа ВЛ 10 кВ для проводов марки САЗ 50 + 120

Марка опоры	Угол поворота на опоре град	стойка		подкос №1		подкос №2	
		N P	F P	N P	F P	N P	F P
Словная промежуточная УП10-20(21+26)	20	-	2,5	6,5	-	-	-
анкерная АтВ10-20(21+26)	-	5,4	1,3	4,3	3,0	-	-
концевая КтВ10-20(21+26)	-	-	2,7	6,0	-	-	-
ответвительная анкерная, ОАтВ10-20(21+26)	-	-	3,0	6,8	-	-	-
угловая анкерная АтВ10-20(21+26)	60	3,5	3,3	6,4	-	2,2	3,6
	30	4,8	3,0	4,0	-	3,8	3,5
	0	6,3	1,4	2,0	-	4,0	3,0

3. Конструкции опор.

3.1. В проекте разрабатывается комплекс железобетонных опор на базе предварительно напряжённых вибрированных стоек марок СВ110-1(2,3), СВ105-1(2) и СИ12-1(2).

Комплекс опор настоящего альбома включает следующие унифицированные типы нормальных опор:

- промежуточные опоры;
- анкерные и концевые опоры;
- угловые промежуточные опоры;
- угловые анкерные опоры;
- ответвительные опоры.

Рабочие чертежи стоек СИ12 даны в альбоме арх. № 14.0063, СВ110 - в альбоме арх. № 11.0463, СВ105 - в ТУ 5863-003-00113557-94.

3.2. Промежуточные опоры разработаны в виде одноствойных свободных конструкций с горизонтальным расположением проводов на оголовке, закреплённом на вершине стойки с помощью болтов.

3.3. Опоры анкерного типа, имеющие горизонтальное расположение проводов, приняты подкосной конструкции, позволяющей выполнять их сборку и установку в пробуренные котлованы укрупнёнными монтажными блоками.

На угловых промежуточных, анкерных, концевых и ответвительных опорах устанавливается один подкос, на анкерных угловых - два, один из которых располагается с отклонением от биссектрисы внутреннего угла ВЛ на 15°.

На угловых промежуточных опорах провода крепятся на стальном оголовке, аналогичной используемой на промежуточных опорах конструкции, на других опорах анкерного типа - на стальной траверсе.

3.4. Разработанные в теме опоры могут применяться в ненаселённой и в населённой местности.

3.5. Требования к материалам элементов опор в зависимости от температурных условий, степени агрессивного воздействия среды и других условий эксплуатации приведены для стальных деталей в техническом описании Т0 и для железобетонных деталей в ТУ 5863-009-00113557-95, ТУ 5863-002-00113557-94 и ТУ 5863-003-00113557-94.

3.6. Указания по конструктивному выполнению закреплений опор в грунте даны в пояснительной записке, раздел 5.

3.7. Монтаж опор следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 по сборочным чертежам опор, где даны схемы разработки котлованов, отдельные узлы, показано расположение деталей и болтов.

Наименование грунтов	ОПОРЫ ПоБЮ-1, ПоБЮ-4			ОПОРЫ ПоБЮ-2(3), ПоБЮ-5, ПоБЮ-6, ПоБЮ-7.		
	При расчётном действующем изгибающем моменте 3,5 тс.м			При расчётном изгибающем моменте 5,0 тс.м или 4,0 тс.м		
	Характеристика грунта		Способ закрепления	Характеристика грунта		Способ закрепления
	Коэффициент пористости, e	Консистенция, J_L		Коэффициент пористости, e	Консистенция, J_L	
Пески гравелистые и крупные Пески средней крупности	$e \leq 0,65$	-	$h_3 = 2,2 \text{ м}$	$e \leq 0,65$	-	$h_3 = 2,2 \text{ м}$
Пески мелкие и пылеватые	$0,45 \leq e \leq 0,65$	-	$h_3 = 2,5 \text{ м}$	$0,45 \leq e \leq 0,65$	-	$h_3 = 2,5 \text{ м}$
				$0,65 \leq e \leq 0,75$	-	$h_3 = 2,5 \text{ м}$ и ригель Р-1
Суглинки	$0,45 \leq e \leq 0,65$ $0,45 \leq e \leq 0,55$	$0 < J_L < 0,25$ $0,25 \leq J_L \leq 0,75$	$h_3 = 2,2 \text{ м}$	$0,45 \leq e \leq 0,65$ $0,45 \leq e \leq 0,75$	$0 < J_L < 0,25$ $0,25 \leq J_L \leq 0,75$	$h_3 = 2,5 \text{ м}$
	$0,55 \leq e \leq 0,75$	$0,25 \leq J_L \leq 0,75$	$h_3 = 2,5 \text{ м}$			
Суглинки	$0,45 \leq e \leq 0,85$ $0,45 \leq e \leq 0,75$	$0 < J_L < 0,25$ $0,25 \leq J_L \leq 0,50$	$h_3 = 2,2 \text{ м}$	$0,45 \leq e \leq 0,95$ $0,65 \leq e \leq 0,75$	$0 < J_L < 0,50$ $0,50 \leq J_L \leq 0,75$	$h_3 = 2,5 \text{ м}$
	$0,85 \leq e \leq 0,95$ $0,75 \leq e \leq 0,95$ $0,65 \leq e \leq 0,85$	$0 < J_L < 0,25$ $0,25 \leq J_L \leq 0,50$ $0,50 \leq J_L \leq 0,75$	$h_3 = 2,5 \text{ м}$			
	$0,85 \leq e \leq 0,95$	$0,50 \leq J_L \leq 0,75$	$h_3 = 2,5 \text{ м}$ и ригель Р-1			
Глина	$0,55 \leq e \leq 1,05$ $0,65 \leq e \leq 0,95$ $0,65 \leq e \leq 0,75$	$0 < J_L < 0,25$ $0,25 \leq J_L \leq 0,50$ $0,50 \leq J_L \leq 0,75$	$h_3 = 2,2 \text{ м}$	$0,55 \leq e \leq 1,05$ $0,65 \leq e \leq 0,75$	$0 < J_L < 0,50$ $0,50 \leq J_L \leq 0,75$	$h_3 = 2,5 \text{ м}$
	$0,95 \leq e \leq 1,05$ $0,75 \leq e \leq 0,95$	$0,25 \leq J_L \leq 0,50$ $0,50 \leq J_L \leq 0,75$	$h_3 = 2,5 \text{ м}$			
	$0,95 \leq e \leq 1,05$	$0,50 \leq J_L \leq 0,75$	$h_3 = 2,5 \text{ м}$ и ригель Р-1			
				$0,75 \leq e \leq 0,95$	$0,50 \leq J_L \leq 0,75$	$h_3 = 2,5 \text{ м}$ и ригель Р-1

1. Ригель устанавливать на глубину 0,9 м от дневной поверхности грунта до верха ригеля, располагая ригель вдоль оси ВЛ.
2. Для крепления ригелей к стойке применять хомут Х58 (см. черт. арх. № П1.0817 01.20).

4.1. Для заземления опор на стойке в верхней её части предусмотрен заземляющий проводник, в нижней части — заземляющий выпуск. Заземляющие устройства привариваются к заземляющему выпуску на стойке.

Траверы и другие стальные элементы опор должны иметь электрическое соединение с заземляющим проводником. Конструктивное выполнение элементов показано на чертежах опор.

Электрическое соединение электрических проводников следует выполнять в соответствии с требованиями гл. 2.5. ПУЭ.

4.2. Заземляющее устройство должно выполняться ^{указанием} согласно типового проекта 3.407-150 "Заземляющие устройства опор ВЛ 0,38, 6-10, 20 и 35 кВ, а также гл. 2.5. ПУЭ.

5. Закрепление опор в грунте.

5.1. В настоящем проекте предусматриваются способы закрепления опор в песчаных и глинистых грунтах в пробуренных котлованах диаметром 350±650 мм. При этом учитывается возможность использования местного грунта для засыпки пазух котлованов и его влияние на деформативность оснований.

5.2. Рекомендации по закреплению опор даны для грунтов, классифицируемых СНиП 2.02.01-83 по физико-механическим характеристикам. Способы закрепления опор разработаны для указанных грунтов, обобщённых в отдельные группы, физико-механические характеристики которых для промежуточных опор даны в табл. 2 и для опор анкерного типа — в табл. 3.

5.3. При использовании грунтов в качестве обратной засыпки прочностные и деформационные характеристики принимаются на основании указаний РУП 3041тм-Т2 при условии уплотнения грунта с доведением объёмного веса до 1,7 т/м³.

5.4. При толщине почвенного слоя менее 0,3 м закрепление промежуточных опор следует выполнять в соответствии с рекомендациями таблицы 2.

Закрепление опор анкерного типа (подкосных) со стойками СВ110, СИ12 и СВ105 выполняется:

- в грунтах группы I табл. 3 без установки в основании анкерных устройств при выполнении требований п. 5.7 настоящей ПЗ;
- в грунтах группы II и при установке опор в грунтах группы I без соблюдения требований п. 5.7. ПЗ согласно рекомендациям серии 3.407.1-143 для условий подвески на ВЛ проводов АС50/80, АС70/11 и АС95/16 при $T_p = 9$ кН (см. табл. ПЗ 3.407.1-143 и 3.407.1-143.2) или серий 3.407-253, выбор плит по которой производится с учётом действующих в основании опор сил от расчётных тяжёлых в проводах, приведенных в табл. 6 (см. стр. 6 ПЗ)

Группа грунтов	Характеристики грунтов классифицируемых СНиП 2.02.01-83*)
I	Пески гравелистые, крупные, средней крупности и мелкие с коэффициентом пористости $e \leq 0,65$, пески пылеватые при $e \leq 0,55$, супеси при $0 < J_L \leq 0,25$ и $e \leq 0,55$, суглинки при $J_L \leq 0,5$ и $e \leq 0,65$, глины при $J_L \leq 0,5$ и $e \leq 0,85$
II	Пески мелкие при $0,65 \leq e \leq 0,75$, пески пылеватые при $0,55 \leq e \leq 0,75$, супеси при $0 < J_L \leq 0,25$ и $0,55 \leq e \leq 0,65$, супеси при $0,5 < J_L \leq 0,75$ и $0,65 \leq e \leq 1,05$, глины при $0 < J_L \leq 0,5$ и $0,85 \leq e \leq 1,05$, глины при $0,5 < J_L \leq 0,75$ и $0,65 \leq e \leq 1,05$

*) дополнительные данные по физико-механическим характеристикам грунтов следует принимать по серий 3.407-253.

Для закрепления опор в грунтах рекомендуется использовать также унифицированные ригельные устройства, конструктивное выполнение закреплений опор с помощью которых дано на листах 4 и 5 черт. Л56-97

При этом следует иметь в виду, что несущая способность грунтов при установке ригельных устройств и плит марки П-4 по серии 3.407-253 близки по величине, а по условию деформативности грунта устройство допускает большую в 1,7 раза расчётную выдёргивающую силу.

Рекомендации даны для условий, когда грунты ниже дна котлована в пределах 0,5 м имеют физико-механические характеристики не менее прочные по сравнению с указанными в таблице 3.

5.5. Способы закрепления опор в более слабых грунтах (или, затопленные и др.), в структурных грунтах, в грунтовых условиях с большой толщиной почвенно-растительного слоя, регулярно обрабатываемого вспашкой и в районах с интенсивными атмосферными осадками в настоящем проекте не рассматриваются. В этих случаях способы закрепления опор должны приниматься на основании данных дополнительно выполняемых расчётов. Расчёт закреплений в районах с интенсивными атмосферными осадками должен выполняться с использованием характеристик грунтов, определяемых с учётом режима осадков и возможных колебаний уровня грунтовых вод.

5.6. При разработке рекомендаций по способам закрепления опор в грунте учитывается следующее:

а) не допускается применение для обратной засыпки растительного, мерзлого и переувлажнённого атмосферными осадками глинистого грунта. В этом случае засыпка котлованов должна выполняться гравийно-песчаной смесью,

б) расчётная несущая способность и деформативность оснований имеет место только при тщательном уплотнении грунта обратной засыпки (с доведением его объёмного веса до $1,7 \text{ т/м}^3$), которое достигается трамбованием грунта слоями 20-25 см с помощью ручных трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пята 35-40 мм,

в) необходимо тщательное уплотнение грунта на дне котлованов.

5.7. В целях повышения несущей способности, снижения деформативности и проверки несущей способности оснований опор анкерного типа необходимо выполнять сборку опор в соответствии с нижеследующими указаниями.

Подкосные опоры монтируются на пикете в процессе установки в грунт её отдельных монтажных блоков с выполнением следующих технологических операций:

1. Выполняется показанный на монтажных схемах цилиндрический котлован и стойка с закреплённым на ней тросом на расстоянии 600 мм от вершины устанавливается в грунт с отклонением вершины на 0,30-0,35 м от вертикали в сторону от подкоса (от покоса № 1 и на 0,25-0,30 м к подкосу № 2 на угловой анкерной опоре), котлован заполняется грунтом с послойным до 0,35 м уплотнением трамбовками.

2. Выполняется ступенчатый котлован, подкос (№ 1 при двух подкосах) со стальным узлом крепления на вершине устанавливается в грунт и выполняется предварительная затяжка гаек узла с обеспечением зазора до 3-х мм между стойкой и упором узла, котлован заполняется грунтом послойно (до 1,2 м первый слой и далее до 0,5 м) с уплотнением головкой бура.

3. Подкос № 2 устанавливается аналогично, но с закреплением узла затяжкой гаек до проектной величины.

4. Выполняется нагружение опоры тросом с помощью буровой машины в направлении подкоса (№ 1 при двух подкосах) усилием примерно 0,4 т с обеспечением перемещения узла крепления подкоса до проектного положения, которое заранее обозначается специальной меткой на стойке, образовавшиеся щели заполняются грунтом с уплотнением трамбовками. Затем нагрузка снимается.

5. Выполняется крепление подкоса на стойке затяжкой гаек узла до проектной величины и производится вторичное нагружение опоры последовательно в направлении подкоса № 1 усилием до 1 т и от подкоса № 2 усилием до 0,8 т, образовавшиеся щели заполняются грунтом с уплотнением трамбовками.

Нагрузка выдерживается до прекращения деформации грунта, но не менее 5 мин. Загружение опоры следует прекращать при усилии менее 1,0 т, если на растянутой грани стойки образовались волосные трещины. Если при достижении контрольных нагрузок деформации продолжают и вершина стойки отклоняется от вертикали более 250 мм, необходимо на стойке и подкосе устанавливать ригельные анкеры, как показано на листах 4 и 5 чертежа Д56-97 04 или другие устройства согласно рекомендациям серии 3.407-253.

Исключение представляет анкерная опора, установка которой выполняется аналогично угловой анкерной опоре только с одним подкосом № 2.

5.8. Закрепление в грунте опор анкерного типа принято в соответствии с рекомендациями темы 1981 и результатам расчётов по указаниям "Руководства по проектированию опор и фундаментов линий электропередачи и распределительных устройств подстанций" (№3041ТМ-Т2, раздел 6). Проверка несущей способности и деформативности оснований промежуточных опор выполнена по вышеуказанному "Руководству ..." для условий работы опор в грунте естественного сложения.

Влияние на деформативность основания грунта обратной засыпки при безригельном закреплении промежуточных опор учтено введением повышающего коэффициента $K_1 = 2,5$ на максимально допустимый вышеуказанным "Руководством ..." угол поворота стоек в грунте.

При определении величины вышеуказанного коэффициента учтены рекомендации ПО "Совзтехэнерго".

В расчётах принято пропорциональное изменение угла поворота стоек в зависимости от величины действующего опрокидывающего момента.







Схема крепления провода SAX к шейке изолятора спиральной пружинной вязкой.



1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоотвёртывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
2. Устройство отвления см. лист 2, черт. Л56-97 ОI.
3. На линии с двухсторонним питанием устанавливаются устройства SE 20.1 и SE 20.2 по обе стороны от изолятора. На линии с односторонним питанием устанавливается только устройство SE 20.2 в сторону конца линии.
4. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указанию пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.
5. Марка оголовка принимается в соответствии с технологическими возможностями завода по согласованию с заказчиком.
6. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с рекомендациями раздела 5 пояснительной записки.
7. До накопления опыта применения изоляторов "ШД" и крепления на них проводов "SAX" могут применяться изоляторы марки "SDJ" и в этом случае следует устанавливать оголовки марки ОI5, конструкции которых дана на чертежах оголовков ОI.

формат	зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Опора ПоБЮ-1		
		I	ТУ 5863-002-00113557-94	Стойка СВЮ-1	I	
				Опора ПоБЮ-2		
		I	ТУ 5863-002-00113557-94	Стойка СВЮ-2	I	
				Опора ПоБЮ-3		
		I	ТУ 5863-002-00113557-94	Стойка СВЮ-3	I	
		2	Л56-97.ОI.ОI(03,04), .05	Оголовок ОI54(а,б),56	I	
		3		Изолятор	3	п.2.5 ПЗ
		4		Колпачок	3	п.2.6 ПЗ
		5	ТУ 34-13-10273-88	Зажим ПС-2-1	I	
		6	Каталог фирмы ENSTO	Спиральная пружинная вязка LT35(50,70,95)	6	0,51кг
		7	Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство SE 20.1	3	1,4кг
		8	Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство SE 20.2	3	1,65кг


Н.контр.	Гоголев	м.п.
Нач.отд.	Кулыгин	м.п.
ГИП	Гоголев	м.п.
Гл.спец.	Куликова	м.п.
Инженер	Федотова	м.п.

Л56-97.ОI


Промежуточная опора
ПоБЮ-1, ПоБЮ-2,
ПоБЮ-3.

Стадия	Лист	Листов
	1	3
АО "РОСЭП"		

Устройство ответвления




1. Пролёт в сторону ответвления принимать не более 10 м, монтажная стрела $f = 0,5$ м для районов по гололеду I + IV.
2. Магистральные пролёты следует сокращать на 10%.
3. На части провода у изолятора и в месте установки зажимов поз. 5 защитная оболочка провода снимается.
4. Значения в скобках даны для стойки СВ105.



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		1	Л56-97 01.02	Траверса ТМ66	1	12,4кг
		2	Л56-97 01.05	Хомут Х51 (Х1)	1	1,1(1,2кг)
		3		Изолятор	3	
		4	ТУ 34-09-11232-87	Колпачок	3	
		5	Л56-97 01 л. 3	Зажим ПА	6	см. табл.
		6	ТУ 34-13-10273-88	Зажим ПС-2-1	1	

Л56-97 01

Лист



1. Зажимы по ТУ 34-13-10273-88 для устройства ответвлений от проводов одной марки и сечения.
2. В местах установки зажимов изоляция на проводах снимается.

Марка зажима	Марка провода
ПА-1-1	САХ 50
ПА-2-2	САХ 50, САХ 70
ПА-3-2	САХ 95, САХ 120

Л56-97
Взам. инв. №
Подпись и дата

Л56-97 01

Лист







Схема крепления провода SAX к шейке изолятора спиральной пружинной вязкой.



- Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоотвертывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
- Устройство ответвления см. черт. Л56-97.01, лист 2.
- На линии с двухсторонним питанием устанавливаются устройства SE 20.1 и SE 20.2 по обе стороны от излятора. На линии с односторонним питанием устанавливается только устройство SE 20.2 в сторону конца линии.
- Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указанию пп.2.5 и 2.6 пояснительной записки.
- Марка оголовка принимается в соответствии с технологическими возможностями завода по согласованию с заказчиком.
- Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с рекомендациями раздела 5 пояснительной записки.
- До накопления опыта применения изоляторов "ШФ" и крепления на них проводов "SAX" могут применяться изоляторы марки "SDJ" и в этом случае следует устанавливать оголовки марки ОГЗ, конструкция которых дана на чертежах оголовков марки ОГ.


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Опора ПоБ10-4		
	I		ТУ 5863-003-00113557-94	Стойка СВ105-1	I	
				Опора ПоБ10-5		
	I		ТУ 5863-003-00113557-94	Стойка СВ105-2	I	
	2		Л56-97.01.01, .05	Оголовок ОГ55,ОГ57	I	см.черт.
	3			Изолятор	3	п.2.5 ПЗ
	4			Колпачок	3	п.2.6 ПЗ
	5		ТУ 34-13-10273-88	Зажим ПС-2-1	I	
	6		Каталог фирмы ENSTO	Спиральная пружинная		
				вязка LT35(50,70,95)	6	0,5кг
	7		Каталог фирмы ENSTO	Угрозашитное устройство		
				SE 20.1	3	I,4кг
	8		Каталог фирмы ENSTO	Угрозашитное устройство		
				SE 20.2	3	I,65кг

Н.контр.	Гоголев	И.И.
Нац.отд.	Кулигин	
Г.И.	Гоголев	И.И.
И.И. спец.	Куликов	
И.И. спец.	Куликов	

Л56-97.02

Промежуточная опора
ПоБ10-4,
ПоБ10-5.


Страницы: 1/1
Лист: 1/1
Л5 "РССЭЛ"



1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоотвёртывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
2. Устройство ответвления см. черт. Л56-97 01, лист 2.
3. На линии с двухсторонним питанием устанавливаются устройства SE 20.1 и SE 20.2 по обе стороны от изолятора. На линии с односторонним питанием устанавливается только устройство SE 20.2 в створку конца линии.
4. Марку ттывевых изоляторов и колпачков принимать согласно указанию пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.
5. Марка оголовка принимается в соответствии с технологическими возможностями завода по согласованию с заказчиком.
6. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с рекомендациями раздела 5 пояснительной записки.
7. До накопления опыта применения изоляторов "ШТ" и крепления на них проводов "SAX" могут применяться изоляторы марки "SDJ" и в этом случае следует устанавливать оголовки марки ОГЗ, конструкция которых дана на чертежах оголовков ОГ.

формат	зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Опора ПоБ10-6		
		I	ТУ 5863-009-00113557-95	Стойка СИ2-1	I	
				Опора ПоБ10-7		
		I	ТУ 5863-009-00113557-95	Стойка СИ2-2	I	
		2	Л56-97.01.01(03,04),05	Оголовок ОГ54(а,б),56	I	
		3		Изолятор	3	п.2.5 ПЗ
		4		Колпачок	3	п.2.6 ПЗ
		5	ТУ 34-13-10273-88	Зажим ПС-2-1	I	
		6	Каталог фирмы ENSTO	Спиральная пружинная вязка LT35(50,70,95)	6	0,5кг
		7	Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство SE 20.1	3	I,4кг
		8	Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство SE 20.2	3	I,65кг

Н.контр.	Гоголев	Л56-97.03
Нач.отд.	Кулыгин	
ГИТ	Гоголев	Промежуточная опора ПоБ10-6, ПсБ10-7.
Гл.спец.	Куликова	
Инженер	Тедотова	
		Стадия Лист Листов
		АО "РОСЭП"



1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоотвёртывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указанию пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.

Продолжение см. на листе 2.

		Обозначение	Наименования	Кол.	Примеч.
			Опора АтБИО-20		
	I	ТУ 5863-002-00113557-94	Стойка СВ110-1	2	
			Опора АтБИО-21		
	I	ТУ 5863-002-00113557	Стойка СВ110-2	2	
			Опора АтБИО-22		
	I	ТУ 5863-002-00113557-94	Стойка СВ110-3	2	
	2	Л56-97 04.01	Крепление подкоса У52	I	7,0 кг
	3	Л56-97 04.02	Траверса ТМ73	I	19,7кг
	4	Л56-97 04.03	Траверса ТМ60	I	4,7кг
	5	Л56-97 04.04	Накладка ОГ52	I	1,52кг
	6	Л56-97 01.06	Хомут Х51	2	2,2 кг
	7		Изолятор	I	
	6	ТУ 34-09-11232-87	Колпачок	I	
	9	Л56-97 00.1	Натяжная изолир.подвеска	6	
	10	Л56-97 01 л. 3	Зажим ПА	3	см.табл.
	11	ТУ 34-13-10273-88	Зажим ПС-2-1	3	
	12	Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство		
			SE 20.1	6	2,82кг
	13		Вязальная проволока		2,2п.м

Н.контр. Гоголев
Нач.отд. Кулыгин




Л56-97 04

ГИП Гоголев
Гл.спец.Куликова
Инженер Федотова

Анкерная опора
АтБИО-20, АтБИО-21,
АтБИО-22

Стадия Лист Листов
I 3
АО "РОСЭП"


I



3. В местах установки зажимов ПА поз. 10 изоляция на проводах снимается.
4. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на листах 4 и 5.

Крепление проводов всех марок на стержневых изоляторах опор ВЛ 6-10 кВ
в I - У ветровых районах и I - IV районах по гололёду

С помощью проволоочной вязки




Последовательность операций при креплении проводов:

1. Подмотка провода в месте его контакта с изолятором.
2. Вязка провода начинается от точки "0", соответствующей середине вязальной проволоки. Правый конец её следует по линии "а", закрепляется тремя витками на проводе, далее следует по линии "а", и закрепляется на левой стороне провода. Левый конец вязальной проволоки следует аналогично по линии "б" и "б".

Выбор марки зажима по ТУ34-13.10273-88

Марка зажима	Марка провода
ПА-1-1	SAX50
ПА-2-2	SAX70, SAX95
ПА-3-2	SAX120


при помощи тяги



1. При установке ригельного анкера на подкосе с помощью тяги необходимо:

- для котлована 350 мм выполнить его доработку, приподняв бур примерно на 300 мм и отклонив его в сторону на
- установить анкер в котловане,
- выполнить доработку котлована для обеспечения проектного положения тяги поз.2,
- закрепить тягу на подкосе,
- произвести обратную засыпку грунтом котлована до уровня ниже поверхности земли на 600мм,
- произвести вдавливание анкера до рабочего положения передачей давления на грунт обратной засыпки с помощью бура,
- произвести заполнение котлована грунтом и уплотнить его с помощью бура,



II - II



2. При установке ригельного анкера на подкосе с помощью хомута необходимо:


- выполнить доработку котлована для обеспечения проектного положения анкера,
- закрепить хомут на подкосе,
- установить ригельный анкер на хомуте (с предварительной подсыпкой до плотной его посадки на грунт) и закрепить с помощью клина, поз.4,
- произвести обратную засыпку котлована грунтом и уплотнить его.

при помощи хомута



Основной размер в числителе дан для анкерных, концевых и угловых анкерных опор.

Размеры в скобках даны для опор ОАтБЮ-20 - ОАтБЮ-26, размеры в знаменателе даны для опор УПбЮ-20 - УПбЮ-26.




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Закрепление ригельного анкера с помощью тяги						
		I	Л56-97 00.2	Ригельный анкер РАх-I	I	
		2	00.3	Крепление анкера Г50	I	2,26кг
Закрепление ригельного анкера с помощью хомута						
		I	00.2	Ригельный анкер РАх-I	I	
		3	00.4	Хомут Х53	I	0,97кг

Л56-97 04

лист
4

Закрепление стойки в котловане:

при помощи троса






1. При установке ригельного анкера на стойке с помощью троса необходимо:

- для котлована Ø350 мм выполнить его доработку, приподняв бур примерно на 300 мм и отклонив его в сторону на 5°;
- установить анкер в котловане,
- выполнить доработку котлована для обеспечения проектного положения троса поз. 2,
- закрепить трос на стойке,
- произвести обратную засыпку грунта котлована до уровня ниже поверхности земли на 600 мм,
- произвести вдавливание анкера до рабочего положения передачей давления из грунт обратной засыпки с помощью бура,
- произвести зачистку котлована грунтом и уплотнить его с помощью бура.

2. При установке ригельного анкера на стойке с помощью троса необходимо:

- выполнить доработку котлована для обеспечения проектного положения анкера,
- закрепить трос на стойке,
- установить ригельный анкер на тросе (с предварительной подсыпкой до плотной его посадки на грунт) и закрепить с помощью клина, поз. 4,
- произвести обратную засыпку котлована грунтом и уплотнить его.




Размер в скобках дан для опор
УПБ10-20 - УПБ10-26.

Бур	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Закрепление ригельного анкера с помощью троса						
		1	Л56-97 00.2	Ригельный анкер РЛх-1	1	
		2	00.3	Закрепление анкера Г50	1	2,26кг
Закрепление ригельного анкера с помощью троса						
		1	00.2	Ригельный анкер РЛх-1	1	
		3	00.4	Хомут Х33	1	0,97кг

Л56-97 04

Лис



1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоотвёртывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указанию пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.

Продолжение см. на листе 2.

формат	зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Опора АтБ10-23		
	I		ТУ 5863-009-00113557-95	Стойка СИ2-1	2	
				Опора АтБ10-24		
	I		ТУ 5863-009-00113557-95	Стойка СИ2-2	2	
	2		Л56-97 04.01	Крепление подкоса У52	1	7,0 кг
	3		Л56-97 04.02	Траверса ТМ73	1	19,7кг
	4		Л56-97 04.03	Траверса ТМ60	1	4,7кг
	5		Л56-97 04.04	Накладка ОУ52	1	1,52кг
	6		Л56-97 01.06	Хомут Х51	2	2,2 кг
	7			Изолятор	1	
	8		ТУ 34-09-11232-87	Колпачок	1	
	9		Л56-97 00.1	Натяжная изолир.подвеска	6	
	10		Л56-97 01 л. 3	Зажим ПА	3	см.табл.
	11		ТУ 34-13-10273-88	Зажим ПС-2-1	3	
	12		Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство		
				SE 20.1	6	2,82кг
	13			Вязальная проволока		2,2п.м

Н. контр Гоголев
Нач. отд. Кулыгин




Л56-97. 05

ГИП Гоголев
л. спец Куликова
Инженер Федотова


Анкерная опора
АтБ10-23, АтБ10-24.

Стадия Лист Листов
1 2
АО "РОСЭП"

I





3. В местах установки зажимов ПА поз. 10 изоляция на проводах снимается.
4. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на листах 4 и 5 № Л56-97 04.




1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоотвёртывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указаниям пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.

формат	зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Опора АтБЮ-25</u>		
		I	ТУ 5863-003-00113557-94	Стойка СВЮ5-1	2	
				<u>Опора АтБЮ-26</u>		
		I	ТУ 5863-003-00113557-94	Стойка СВЮ5-2	2	
		2	Л56-97 04.01	Крепление подкоса У1	I	7,3кг
		3	Л56-97 04.02	Траверса ТМ73	I	19,7кг
		4	Л56-97 04.03	Траверса ТМ60в	I	4,8кг
		5	Л56-97 04.04	Накладка ОГ52	I	1,52кг
		6	Л56-97 01.06	Хомут Х I	2	2,4 кг
		7		Изолятор	I	
		8	ТУ 34-09-11232-87	Колпачок	I	
		9	Л56-97 00.1	Натяжная изолир.подвеска	6	
		10	Л56-97 01 л.3	Зажим ПА	3	см.табл.
		11	ТУ 34-13-10273-88	Зажим ПС-2-1	3	
		12	Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство		
				SE 20.1	6	2,82кг
		13		Вязальная проволока		2,2п.м


Л56-97 . 06



I



3. В местах установки зажимов ПА поз. 10 изоляция на проводах снимается.
4. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на листах 4 и 5 № Л56-97 04.



1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоотвёртывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указаниям пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.

Продолжение см. на листе 2.

		Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
			<u>Опора КтБ10-20</u>		
	I	ТУ 5863-002-00113557-94	Стойка СВ110-1	2	
			<u>Опора КтБ10-21</u>		
	I	ТУ 5863-002-00113557-94	Стойка СВ110-2	2	
			<u>Опора КтБ10-22</u>		
	I	ТУ 5863-002-00113557-94	Стойка СВ110-3	2	
	2	Л56-97 04.01	Крепление подкоса У52	1	7,0кг
	3	Л56-97 04.02	Траверса ТМ73	1	19,7кг
	4	Л56-97 04.03	Траверса ТМ60	1	4,7кг
	5	Л56-97 04.04	Накладка ОУ52	1	1,52кг
	6	Л56-97 01.06	Хомут Х51	2	2,2кг
	7		Изолятор	1	
	8	ТУ 34-09-11232-87	Колпачок	1	
	9	Л56-97 00.1	Натяжная изолир.подвеска	6	
	10	табл. на л.3 Л56297 01	Зажим ПА	3	
	11	ТУ 34-13-10273-88	Зажим ПС-2-1	3	
	12	Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство		
			SE 20.1	3	1,4 кг
	13		Визальная проволока		2,2 п.м



Н. контр Гоголев

Л56-97 07


ГИП Гоголев
Л. спец. Куликова
Инженер Федотова

Концевая опора
КтБ10-20, КтБ10-21,
КтБ10-22.

Страница Лист Листов
1 2
АС "РОСЭП"



3. В местах установки зажимов ПА поз. 10 изоляция на проводах снимается.
4. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на листах 4 и 5 № Л56-97 04.



1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек ст самоотвёртывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указани. пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.

Продолжение см. на листе 2.



формат	зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Опора КтБ10-23		
	I		TU 5663-009-00113557-95	Стойка СИИ2-1	2	
				Опора КтБ10-24		
	I		TU 5663-009-00113557-95	Стойка СИИ2-2	2	
	2		Л56-97 04.01	Крепление подкоса У52	I	7,0кг
	3		Л56-97 04.02	Траверса ТМ73	I	19,7кг
	4		Л56-97 04.03	Траверса ТМ60	I	4,7кг
	5		Л56-97 04.04	Накладка ОГ52	I	1,52кг
	6		Л56-97 01.06	Хомут Х51	2	2,2кг
	7			Изолятор	I	
	8		TU 34-09-11232-87	Колпачок	I	
	9		Л56-97 00.1	Натяжная изолир.подвеска	6	
	10		табл.на л.3 Л56-97 01	Зажим ПА	3	
	11		TU 34-13-10273-88	Зажим ПС-2-1	3	
	12		Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство		
				SE 20.1	3	1,4 кг
	13			Визальная проволока		2,2 п.м

Н. контр Гоголев
Г. спец. Куликова
Инженер Федостова


Л56-97 08

Концевая опора
КтБ10-23, КтБ10-24.

Страница 1
Лист 2



3. В местах установки зажимов ПА поз. 10 изоляция на проводах снимается.
4. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на листах 4 и 5 № Л56-97 04.



1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек ст самоотвёртывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указаниям пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.

Продолжение см. на листе 2.

формат	зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Опора КтБ10-25		
	I		ТУ 5863-003-00113557-95	Стойка СВ105-1	2	
				Опора КтБ10-26		
	I		ТУ 5863-003-00113557-95	Стойка СВ105-2	2	
	2		Л56-97 06.01	Крепление подкоса У1	1	7,3кг
	3		Л56-97 04.02	Траверса ТМ73	1	19,7кг
	4		Л56-97 04.03	Траверса ТМ60а	1	4,8кг
	5		Л56-97 04.04	Накладка ОГ52	1	1,52кг
	6		Л56-97 01.06	Хомут Х I	2	2,4кг
	7			Изолятор	1	
	8		ТУ 34-09-11232-87	Колпачок	1	
	9		Л56-97 00.1	Натяжная изолир.подаеска	6	
	10		табл.на л.3 Л56-97 01	Зажим ПА	3	
	11		ТУ 34-13-10273-88	Зажим ПС-2-1	3	
	12		Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство		
				SE 20.1	3	1,4 кг
	13			Визальная проволока		2,2 п.м

Н.контр.оголе

Л56-97 09

ГМП Гоголев



Концевая опора
КтБ10-25, КтБ10-26.

л.спец.уликова

Инженер Федотов

Лист 1 из 2

АО "РОСЭП"



3. В местах установки зажимов ПА поз. 10 изоляция на проводах снимается.
4. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на листах 4 и 5 № Л56-97 04.





Схема крепления провода САХ к шейке изолятора спиральной пружинной вязкой.



1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоотвёртывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
- 2*) Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указанию пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.
3. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на листах 4 и 5 № Л56-97 04.

Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	Опора УПоБ10-20		
I TV 5863-002-00113557-94	Стойка СВ110-1	2	
	Опора УПоБ10-21		
I TV 5863-002-00113557-94	Стойка СВ110-2	2	
	Опора УПоБ10-22		
I TV 5863-002-00113557-94	Стойка СВ110-3	2	
2 Л56-97 04.01	Крепление подкоса У52	1	7,0кг
3 10.01	Огсловск ОГ56	1	21,8кг
4	Изолятор*)	3	
5 TV 34-09-11232-87	Колпачок*)	3	
6 TV 34-13-10273-88	Зажим ПС-2-1	2	
7 Каталог фирмы ENSTO	Спиральная пружинная вязка L T35(50,70,95)	6	0,5кг
8 Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство SE 20.1	3	1,4кг
9 Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство SE 20.2	3	1,65кг


Н. контр. Гоголев
Нач. отд. Кулыгин

Л56-97 10

ГИП Гоголев
Сл. спец. Куликова
Инженер Федотов

Угловая промежуточная
опора УПоБ10-20,
УПоБ10-21, УПоБ10-22
на угол поворота ВД 20°

Стация Лист 1 из 2
Лист 1 из 2
АО "РОССЕЛ"



1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоотвертывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указанию пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.
3. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на листах 4 и 5 № Л56-97 04.

Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Опора УПоБ10-23			
I ТУ 5863-009-00113557-95	Стойка СИ2-1	2	
Опора УПоБ10-24			
I ТУ 5863-009-00113557-95	Стойка СИ2-2	2	
2 Л56-97 04.01	Крепление подкоса У52	1	7,3кг
3 10.01	Отслюск ОУ56	1	21,8кг
4	Изолятор*)	3	
5 ТУ 34-09-11232-67	Колпачок*)	3	
6 ТУ 34-13-10273-88	Зажим ПС-2-1	2	
7 Каталог фирмы ENSTO	Спиральная пружинная		
	вязка L T35(50,70,95)	6	0,5кг
8 Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство		
	SE 20.1	3	1,4кг
9 Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство		
	SE 20.2	3	1,6кг

Н. контр Гоголев
Нач. отд. Кулыгин


Л56-97 II

ГИП Гоголев
Сл. спец. Куликова
Инженер Федотова

Угловая промежуточная
опора УПоБ10-23,
УПоБ10-24.
на угол поворота ВД 20°


Сталь Лист листов
АО "РОСЭП"

Лист № 1
Исполн. и дата
Взв. и дата
Л56-97



1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоотвёртывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указанию пп.2.5 и 2.6 пояснительной записки.
3. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на листах 4 и 5 № Л56-97 04.

Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Опора УПоБ10-25			
I ТУ 5863-003-00113557-94	Стойка СВ105-1	2	
Опора УПоБ10-26			
I ТУ 5863-003-00113557-94	Стойка СВ105-2	2	
2 Л56-97 04.01	Крепление подкоса У1	1	7,3кг
3 10.01	Огословск ОГ59	1	21,8кг
4	Изолятор*	3	
5 ТУ 34-09-11232-67	Колпачок*	3	
6 ТУ 34-13-10273-88	Зажим ПС-2-1	2	
7 Каталог фирмы ENSTO	Спиральная пружинная вязка L T35(50,70,95)	6	0,5кг
8 Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство SE 20.1	3	1,4кг
9 Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство SE 20.2	3	1,65кг
Л56-97 12			
Н.контр Гоголев Нач.отд.Лулыгин		Угловая промежуточная опора УПоБ10-25, УПоБ10-26. на угол поворота ВЛ 20°	
ГИП Гоголев Сл.специалист Инженер Федотова		Лист 1 из 2 АО "РССБ"	



1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоотвертызания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
 2. Марку стырьных изоляторов и колпачков принимать согласно указанию пп.2.5 и 2.6 пояснительной записки.
- Продолжение см. на листе 2.


формат	зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
<u>Опора УАтВ10-20</u>						
		I	ТУ 5663-002-00113557-94	Стойка СВ110-1	3	
<u>Опора УАтВ10-21</u>						
		I	ТУ 5663-002-00113557-94	Стойка СВ110-2	3	
<u>Опора УАтВ10-22</u>						
		I	ТУ 5663-002-00113557-94	Стойка СВ110-3	3	
		2	Л56-97 04.01	Крепление подкоса У52	2	14,0кг
		3	04.02	Траверса ТМ73	1	19,7кг
		4	13.01	Крепление изолятора КИ1	1	3,1кг
		5	04.03	Траверса ТМ60	1	4,7кг
		6	04.04	Накладка ОГ52	1	1,52кг
		7	04.05	Хомут Х51	2	2,2кг
		8		Изолятор	3	
		9		Колпачок	3	
		10	Л56-97 00.1	Натяжная изолир.подвеска	6	
		11	Л56-97 01 л. 3	Зажим ПА	3	см.табл.
		12	ТУ 35-13-10273-88	Зажим ПС-2-1	4	
		13	Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство		
				SE 20.2	6	3,3кг
		14	ГОСТ 2728-82	Звено промежуточное		
				ПРТ-7-1	2	1,0кг
		15		Вязальная проволока		6,6п.м

Н.контр. Гоголев
Нач.отд. Кулыгин



Л56-97 13

ГИП Гоголев
Гл.спец. Куликова
Инженер Зедотова


Угловая анкерная опора Стадия Листы Листов
УАтВ10-20, УАтВ10-21, 1 2
УАтВ10-22 на угол
поворота ВЛ $0 \div 60^\circ$
АО "РОСЭП"



I



3. В местах установки зажимов поз. II в петлях изоляция на проводах снимается.
4. Спираль поз. 13 условно не показана.
5. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на листах 4 и 5 арх. № Л56-97 04.




1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоотвертывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
 2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указаниям пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.
- Продолжение см. на листе 2.



Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
<u>Опора УАтБЮ-23</u>			
I ТУ 5863-009-00113557-95	Стойка СИ2-1	3	
<u>Опора УАтБЮ-24</u>			
I ТУ 5863-009-00113557-95	Стойка СИ2-2	3	
2 Л56-97 04.01	Крепление подкоса У52	2	14,0кг
3 04.02	Траверса ТМ73	1	19,7кг
4 13.01	Крепление изолятора КИ1	1	3,1кг
5 04.03	Траверса ТМ60	1	4,7кг
6 04.04	Накладка ОГ52	1	1,52кг
7 04.05	Хомут Х51	2	2,2кг
8	Изолятор	3	
9	Колпачок	3	
10 Л56-97 00.1	Натяжная изолир.подвеска	6	
11 Л56-97 01 л.3	Зажим ПА	3	см.табл.
12 ТУ 34-13-10273-88	Зажим ПС-2-1	4	
13 Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство		
	SE 20.2	6	3,3кг
14 ГОСТ 2728-82	Звено промежуточное		
	ПРГ-7-1	2	1,0кг
15	Вязальная проволока		6,6п.м

И.контр. Гоголев	Л56-97	14
Нач.отд. Кулыгин		
ГИП Гоголев	Угловая анкерная опора УАтБЮ-23, УАтБЮ-24 на угол поворота ВЛ 0 ÷ 60°.	
Гл.спец. Куликова		
Инженер Федотова		
		Стадия Лист Исполн
		1 2
		АО "РОСЭП"


Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №
Л56-97



I



3. В местах установки зажимов поз. II в петлях изоляция на проводах снимается.
4. Спираль поз. I3 условно не показана.
5. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на листах 4 и 5 арх. № Л56-97 04.



1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоотвёртывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указанию пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.

Продолжение см. на листе 2.

Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Опора УАтВ10-25			
I ТУ 5663-003-00113557-94	Стойка СВ105-1	3	
Опора УАтВ10-26			
I ТУ 5663-003-00113557-94	Стойка СВ105-2	3	
2 Л56-97 04.01	Крепление подкоса У1	2	14,6кг
3 04.02	Траверса ТМ73	1	19,7кг
4 13.01	Крепление изолятора КИ1	1	3,1кг
5 04.03	Траверса ТМ60а	1	4,8кг
6 04.04	Накладка ОГ52	1	1,52кг
7 04.05	Хомут Х I	2	2,4кг
8	Изолятор	3	
9	Колпачек	3	
10 Л56-97 00.1	Натяжная изолир.подвеска	6	
11 Л56-97 01 л. 3	Защип ПА	3	см.табл
12 ТУ 34-13-10273-88	Защип ПС-2-1	4	
13 Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство		
	SE 20.2	6	3,3кг
14 ГОСТ 2728-82	Звено промежуточное		
	ПРТ-7-1	2	1,0кг
15	Вязальная проволока		6,6п.м


Н.контр. Гоголев
Нач.отд. Кулыгин

Л56-97 15



ГИП Гоголев
л.спец. Куликова
инженер Зедотова

Угловая анкерная опора УАтВ10-25, УАтВ10-26 на угол поворота ВЛ 0 ÷ 60°. Стадия Листов 1 2
АО "РОССТ"

Инв.№ подл. Л56-97
Подпись и дата: м.инв.



I



3. В местах установки зажимов гоз. II в петлях изоляция на проводах снимается.
4. Спираль поз. 13 условно не показана.
5. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на листах 4 и 5 арх. № Л56-97 04.

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоотвертывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указанию пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.

Продолжение см. на листе 2.

формат	зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Опора ОАтБ10-20		
	I		ТУ 5863-002-00113557-94	Стойка СВ110-1	2	
				Опора ОАтБ10-21		
	I		ТУ 5863-002-00113557-94	Стойка СВ110-2	2	
				Опора ОАтБ10-22		
	I		ТУ 5863-002-00113557-94	Стойка СВ110-3	2	
	2		Л56-97 . 04.01	Крепление подкоса У52	1	7,0кг
	3		04.02	Траверса ТМ73	1	19,7кг
	4		Л56-97 01.01(03,04),05	Оголовок ОГ54(а,б),56	1	см.черт.
	5		04.03	Траверса ТМ60	1	4,7кг
	6		01.06	Хсмут Х51	2	2,2кг
	7			Изолятор	4	
	8			Колпачок	4	
	9		Л56-97 00.1	Натяжная изолир.полоска	3	
	10		Л56-97 01 л. 3	Зажим ПА	3	см.табл.
	11		ТУ-34-13-10273-88	Зажим ЛС-2-1	4	
	12		Каталог фирмы ENSTO	Спиральная пружинная	--	
				вязка ЛТ35(50,70,95)	6	0,5кг
	13		Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство		
				SE 20.1	3	1,4кг
	14		Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство		
				SE 20.2	6	3,3кг
	15			Вязальная проволока		2,2кг

Н.контр. Гоголев
Нач.отд. Кулыгин

ГИП Гоголев
л.спец. Куликова
Инженер Федотова


Л56-97 16




Ответственная
анкерная опора
ОАтБ10-20, ОАтБ10-21,
ОАтБ10-22.

Стадия: Листы листов


Л.1

АО "РОССЕТ"





3. В местах крепления проводов на натяжной изолирующей подвеске и установки зажимов поз. IО изоляция на проводах снимается.
4. Спираль поз. I4 условно не показана.
5. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на листах 4 и 5 арх. № Л56-97 04.



1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоотвёртывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указанию пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.


Продолжение см. на листе 2.

формат	зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Опора ОАтБ10-23		
		I	ТУ 5863-009-00113557-95	Стойка СИИ2-1	2	
				Опора ОАтБ10-24		
		I	ТУ 5863-009-00113557-95	Стойка СИИ2-2	2	
		2	Л56-97 04.01	Крепление подкоса У52	1	7,0кг
		3	04.02	Траверса ТМ73	1	19,7кг
		4	Л56-97 01.01(03,04), .05	Оголовок ОГ54 (а,б), 56	1	см. черт.
		5	04.03	Траверса ТМ60	1	4,7кг
		6	01.06	Хомут Х51	2	2,2кг
		7		Изолятор	4	
		8		Колпачок	4	
		9	Л56-97 00.1	Натяжная изолир. подвеска	3	
		10	Л56-97 01 л. 3	Зажим ПА	3	см. табл.
		II	ТУ 34-13-10223-88	Зажим КЗ-2-1	4	
		I2	Каталог фирмы ENSTO	Спиральная пружинная		
				вязка ЛТ35(50,70,95)	6	0,51кг
		I3	Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство		
				SE 20.1	3	1,4кг
		I4	Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство		
				SE 20.2	6	3,3кг
		I5		Вязальная проволока		2,2кг



Н. контр. Гоголев
Нач. отд. Кулыгин
Г.И.П. Гоголев
Л. спец. Куликова
Инженер Федотова

Л56-97 17
Ответственная
анкерная опора
ОАтБ10-23, ОАтБ10-24.


Стандартист
1
"РОСЭП"



I






3. В местах крепления проводов на натяжной изолирующей подвеске и установки зажимов поз. 10 изоляция на проводах снимается.
4. Спираль поз. I4 условно не показана.
5. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на листах 4 и 5 арх. Л56-97 04.



1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоотвертывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
2. Марку штыревых изоляторов и колпачков принимать согласно указанию пп. 2.5 и 2.6 пояснительной записки.

Прополжение см. на листе 2.

формат	зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Опора ОАтВ10-25</u>		
		I	ТУ 5863-003-00113557-94	Стойка СВ105-1	2	
				<u>Опора ОАтВ10-26</u>		
		I	ТУ 5863-003-00113557-94	Стойка СВ105-2	2	
		2	Л56-97 04.01	Крепление подкоса У1	1	7,3кг
		3	04.02	Траверса ТМ73	1	19,7кг
		4	Л56-97 01.01,05	Оголовок ОГ55,ОГ57	1	см.черт.
		5	04.03	Траверса ТМ60а	1	4,8кг
		6	01.06	Хомут Х1	2	2,4кг
		7		Изолятор	4	
		8		Колпачок	4	
		9	Л56-97 00.1	Натяжная изолир.подвеска 3		
		10	Л56-97 01 л.3	Затим ПА	3	см.табл.
		11	ТУ 34-13-10273-88	Затим ПС-2-1	4	
		12	Каталог фирмы ENSTO	Спиральная пружинная	-	
				вязка ЛТ35(50,70,95)	6	0,51кг
		13	Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство		
				SE 20.1	3	1,4 кг
		14	Каталог фирмы ENSTO	Дугозащитное устройство		
				SE 20.2	6	3,3кг
		15		Вязальная проволока		2,2кг
Н.контр. Гоголев			Л56-97 18			
Нач.отд. Кулыгин						
ГШ Гоголев			Ответственная анкерная опора ОАтВ10-25, ОАтВ10-26.		Лист 1 из 2	
л. спец. Куликова					1 2	
Инженер Федотова			АО "РОСЭП"			



3. В местах крепления проводов на натяжной изолирующей подвеске и установки зажимов поз.10 изоляция на проводах снимается.
4. Спираль поз. I4 условно не показана.
5. Закрепление опоры в грунте выполняется в соответствии с указаниями раздела 5 пояснительной записки и чертежей на листах 4 и 5 арх. № Л56-97 04.





Рис. I



P. 10-2

Типоразмер зажима	НТД	Масса ед., кг	Марка и сечение пров.	
НБ-2-6	ТУ	1,85	50*	70*
НБ-2-7	34 13.11310-88	2,3	55	120

ж) в зажимах устанавливать дополнительные прокладки

Длина натянутых изолирующих подвесок

Таблица 2

Типоразмер зажима	П570-В ТУ34-27-10960-85			ПС70-Д ТУ34-27-10674-84			Примеч.
	h, мм	H, мм	масса изол. кг	h, мм	H, мм	масса изол. кг	
НБ-2-6	146	606	4,6	127	566	3,5	Рис. I
НБ-2-7		735			747		Рис. 2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Стандартные изделия					
I		Изолятор подвесной	2	☐	См. табл. 2
2	ТУ34-13-II309-Б6	Ушко однолапчатое У1-7-16	I	I, I	
3	ТУ34-13-III24-Б6	Звено промежуточное трёхлапчатое ПРТ-7	I	0,5	
4	ТУ34 13.II310-Б6	Зажим натяжной болтовой, заклинивающийся	I	☐	См. табл. I

Н.konto Гоголе	175
----------------	-----

Л56-97 00.1

ГМП	Гсголез	АК
-----	---------	----

Подзеска натяжная

Ильин	
Ильченко Смирнова	

ИЗОЛИРУЮЩАЯ

Стаття	Лист	Листов
--------	------	--------

AO "FOCEP"

1. Стальные детали для железобетонных опор запроектированы из сталей марок, указанных в табл. I в зависимости от расчётных зимних температур наружного воздуха в соответствии с требованиями "Руководства по проектированию опор и фундаментов линий электропередачи и распределительных устройств подстанций напряжением выше 1 кВ", раздел 3 (Стальные конструкции, № 3534тм-т2) и СНиП-П-23-81.

Таблица I.

Расчётная зимняя температура наружного воздуха по СНиП-П-23-81	Марка стали	Толщина листового, сортового или фасонного проката, мм	Обозначение стандарта
$t \geq -40^{\circ}\text{C}$	ВСт3пс5 ВСт3сп5	5-10 5-40/сорт/	ГОСТ 380-88**
	ВСт3пс6-I		ТУ 14-I-3023-80
	ВСт3сп5-I	5-20/лист/ 5-30/фасон/	
	ВСт3пс5-I	5-20/лист/ 5-30/фасон/	
$-40^{\circ} > t \geq -50^{\circ}$	09Г2 гр.I и 2	5-10	
	09Г2С гр.I 09Г2С гр.I	5-20/лист/ 5-30/фасон/	
	09Г2 10Г2С1	5-10 5-100/сорт/	ГОСТ 19281-89*
	09Г2С	5-32/сорт/	ГОСТ 19282-89*

На чертежах указаны марки стали для районов с расчётной зимней температурой не ниже минус 40°C .

2. Болты применять класса 4.6.

3. Марки стальных деталей составлены из букв и цифр. Буквы в начале марки обозначают название детали и напряжение ВЛ, в конце марки - исполнение для климатических зон и агрессивных сред, цифры - типоразмер детали.


Например: ТМ60-М - траверса для ВЛ 6-10 кВ, типоразмер 60, для районов с температурой до минус 50°C .

4. Защита конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах, должна выполняться согласно указаниям СНиП 2.03.11-85.

Способ защиты от коррозии должен быть установлен проектной документацией и указан в заказе на изготовление,

5. Изготовление стальных конструкций производить в соответствии с ТУ 34 12.11397-89 и ТУ 3449-002-00113557-97.



Н.контр.	Гоголев			Л56-97	00.00	ТО
Нач.отд.	Кульгин					
						Стадия Лист Шистов
	ГИП	Гоголев				Металлические конструкции
	Гл.спец.	Куликсва				Техническое описание ТО.
	Инженер	Редотова				АО "РОСЭП"




1. Для изготовления марки У52-М (У1-М) применять сталь в соответствии с табл. I технического описания Т0 для расчётных температур ниже минус 40°C.
2. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 6 мм.
3. Защиту от коррозии выполнять в соответствии с техническим описанием Т0.
4. Размеры в скобках даны для крепления подкоса марки У1.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		I		Полоса 80x8 ГОСТ 103-76 ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 L=550(575)	1	2,76кг (2,8кг)
		2		Круг В20 ГОСТ 2590-82 ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 L=650(670)	1	1,6кг (1,8кг)
		3	ГОСТ 7798-70	Болт М20х240.46	1	0,7кг
		4		Уголок 70x70x6 ГОСТ 8509-86 ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 L=275(300)	1	1,76кг (1,92кг)
		5	ГОСТ 5915-70	Гайка М20.5	3	0,2кг
				Сварные швы		0,07кг

Л56-97.04.01					
Н.контр.	Гоголев			Крепление подкоса У52, У52-М (У1, У1-М)	Стадия Масса Масштаб
Г.И.И.	Гоголев				7.0 (7,3)
Гл. спец.	Куликова				
Инженер	Федотова				Лист Листов
					АО "Росстл"




-



		Наименование	Обозначение	Кол.	Примеч.
	I		Уголок 100x100x8 ГОСТ 8509-86 БСтЗпс5 ГОСТ 535-88 L = 1200	I	I4,7кг
	2		Уголок 63x63x5 ГОСТ 8509-86 БСтЗпс5 ГОСТ 535-88 L = 200	I	C,96кг
	3		Круг B16 ГОСТ 2590-88 БСтЗпс5 ГОСТ 535-88 L = 240	5	I,9кг
	4		Круг B10 ГОСТ 2590-86 БСтЗпс5 ГОСТ 535-88 L = 650	I	0,4кг
	5		Серьга СРС-7-16	5	I,55кг
			Сварные швы		0,2кг


[illegible]



1. Антикоррозийную защиту и выбор марки стали производить в соответствии с техническим описанием ТО.
2. Для изготовления крепления изолятора КИИ-М применять сталь в соответствии с табл. I для расчетных температур ниже минус 40°C.
3. Сварку производить электродами 342 ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.
4. Допускается выполнять накатку на штыре по ТУ 3449-002-00113557-97.






Форма	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		1		Уголок 63x63x5 ГОСТ 8509-86 Л=400 ВСт3пс5 ГОСТ 535-88	1	1,92кг
		2		Круг В22 ГОСТ 2590-88 Л=310 ВСт3пс5 ГОСТ 535-88	1	0,9кг
		3	ГОСТ 7798-70	Болт М12х40	1	0,05кг
		4	ГОСТ 5915-70	Гайка 2М12	1	0,02кг
				Сварные швы		0,02кг

			Л56-97 13.01		
контр. Гоголев			Крепление изолятора КИИ, КИИ-М.	Стадия	Масса
Г.И. Гоголев				2,9	
Л.С. Куликова				Лист	Листов
Инженер Федотова			АО "РОСЭП"		




			Л56-97 00.4		
контр. Гоголев			Штырь Шs-26	Стадия	Масса
Г.И. Гоголев				1,58	
Л.С. Куликова				Лист	Листов
Инженер Федотова			Круг В20 ГОСТ 2590-88		

Положение стержня поз. 3
при транспортировке



1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.
 2. Антикоррозийную защиту и выбор марки стали производить в соответствии с техническим описанием Т0.
 3. Для изготовления траверсы ТМ66-М применять сталь в соответствии с табл. I технического описания Т0 для расчётных температур ниже минус 40°C.
- При наличии уголка 70х70х5 допускается использовать его для изготовления детали поз. 1.


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		1		Уголок 70х70х6 ГОСТ 8509-88 Л=1340 ВСт3пс5 ГОСТ 535-88	1	8,6кг
		2		Уголок 45х45х4 ГОСТ 8509-88 Л=200 ВСт3пс5 ГОСТ 535-88	1	0,55кг
		3		Круг В10 ГОСТ 2590-88 ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 Л=650	1	0,4кг
		4		Круг В22 ГОСТ 2590-88 ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 Л=320	3	2,66кг
				Сварные швы		0,13кг
Л56-97 01.02						
Н.контр. Гоголев			Траверса ТМ66, ТМ66-М.			
ГИП Гоголев			Стадия: Масса Мастера			
Инженер Редотова			12,4			
			Лист 1 Листов 1			
			АО "РосЭП"			



1. Серьга СРС заводится в петлю поз. I до приварки, высота шва 5 мм
2. Для изготовления накладки ОГ52-М применять сталь в соответствии с табл. I технического описания Т0 для расчётных температур ниже минус 40°С.

Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
1	Круг ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 Ø16 ГОСТ 2590-88 L=240	I	0,38кг
2	Полоса ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 Б8х80 ГОСТ 103-76 L=150	I	0,76кг
3	ТУ 34-13-10272-88 Серьга СРС-7-16	I	0,34кг
	Сварные швы		0,04кг

Л56-97 04.04	Накладка ОГ52, ОГ52-М.	I, 52	Лист	Листов
А0 "РОСЭП"				



1. Для изготовления хомутов Х51-М и Х1-М применять сталь в соответствии с табл. I технического описания Т0 для расчётных температур ниже минус 40°.
2. Защиту от коррозии выполнять в соответствии с техническим описанием Т0.

Обозначение	Наименование	Кол. на	Примеч.
1	Круг ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 Ø16 ГОСТ 2590-88 L=660	I	- I, 04кг
1	Круг ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 Ø16 ГОСТ 2590-88 L=680	-	I I, 11кг
2	ГОСТ 5915-70 Гайка 2М16,5	2	2 0,06кг






Изм. № подл. Л56-97

Н. контр. Гоголев
Г.И. Гоголев
Гл. спец. Куликова
Инженер Федотова

Хомуты Х51, Х51-М,
Х1, Х1-М.

Л56-97 01.03
Лист Листов





А0 "РОСЭП"



1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.
2. Антикоррозийную защиту и выбор марки стали производить в соответствии с техническим описанием ТО. ОГ55-М.
3. Для изготовления оголовка ОГ54-М применять сталь в соответствии с табл. I технического описания ТО для расчётных температур ниже минус 40°C.
4. Размеры в скобках даны для оголовка ОГ55, ОГ55-М.
5. Для оголовка ОГ54 (ОГ55) применять деталь Is.





формат	зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		I	Л56-97 01.01-01	Деталь I или Is*)	I	19,0кг
	2	2a		Полоса В3х20 ГОСТ 103-76 ВСтЗпс5 ГОСТ 535-83 L= 485	2	4,87кг
		3	Л56-97 01.01-02 (Л56-97 10.01-02)	Деталь 2 (2a)	4	2,55кг (2,84кг)
		4	ГОСТ 7796-70 ^x	Болт М16х220.46	I	0,36кг
		5	ГОСТ 7796-70 ^x	Болт М16х75.46	2	0,3кг
		6	ГОСТ 5915-70	Гайка 2М16	3	0,099кг
				Сварные швы		0,3кг

				Л56-97 01.01			
Н.контр.	Гоголев	Мен		Оголовки ОГ54, ОГ54-М, (ОГ55, ОГ55-М), ОГ54, ОГ54-М, (ОГ55, ОГ55-М).	Стадия	Масса	Материал
Г.И.	Гоголев	Мен				27,2 (27,8)	
Л.спец.	Куликская	Мен			Лист		Листов
Инженер	Медотова	Мен					
				АО "РОСЭП"			




1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.
2. Антикоррозионную защиту и выбор марки стали производить в соответствии с техническим описанием ТО.
3. Для изготовления оголовка ОГ54а-М применять сталь в соответствии с таблицей I технического описания ТО для расчётных температур ниже минус 40°C.
- 4.*) Для оголовка ОГ54а применять деталь 1s.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		I	Л56-97 01.01-01	Деталь I или 1s*)	I	19,0кг
	2 2a			Полоса Б8х80 ГОСТ 103-76 ВСТ3пс5 ГОСТ 535-88 L=510	2	5,0кг
		3	Л56-97 01.03-02	Деталь 2	I	1,13кг
		4	ГОСТ 7798-70 ^x	Болт М16х220.46	I	0,38кг
		5	ГОСТ 5915-70	Гайка 2М16	I	0,03кг
				Сварные швы		0,2кг
Л56-97 01.03						
Н.контр.	Гоголев			Оголовок ОГ54а, ОГ54а-М, ОГ54а, ОГ54а-М.	Стадия Масса Масштаб	
ГИП	Гоголев				25,7	
Гл. спец.	Куликова				Лист	Листов
Инженер	Федотова				АО "РОСЭП"	



1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.
2. Антикоррозийную защиту и выбор марки стали производить в соответствии с техническим описанием ТО
3. Для изготовления оголовка ОГ546-М применять сталь в соответствии с таблицей I технического описания ТО для расчётных температур ниже минус 40°C.
- 4.* Для оголовка ОГ546 применять деталь Is.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме.
		I	Л56-97 01.01-01	Деталь I или Is*)	I	19,0
		2 2a		Полоса Б8х80 ГОСТ 103-75 БСтЗпс5 ГОСТ 535-88 L=510	2	5,0
		3	Л56-97 01.04-02	Деталь 2	I	1,1
		4	ГОСТ 7798-70*	Болт М16х220.46	I	0,38
		5	ГОСТ 5915-70	Гайка 2М16	I	0,03
				Сварные швы		0,2к
				Л56-97 01.04		
				Оголовок ОГ546 ОГ546-М.	Стадия	Масса
					Лист	Лист
						40 "РОСЭТ"



1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.
2. Защиту от коррозии и выбор марки стали производить в соответствии с техническим описанием ТО.
3. Для изготовления оголовка ОГ56-М применять сталь в соответствии с таблицей I технического описания ТО для расчётных температур ниже минус 40°C.
4. Размеры в скобках даны для оголовка ОГ57.


Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
I		Уголок L=1060	100x100x8 ГОСТ 535-88 ВСт3сп5 ГОСТ 535-88	I	13,0 кг
2		Уголок L=335	63x63x5 ГОСТ 8509-86 ВСт3сп5 ГОСТ 535-88	I	1,5 кг
3		Круг L=320	В24 ГОСТ 2590-88 ВСт3сп5 ГОСТ 535-88	3	3,42 кг
4			Заземл. проводник Ø10, L=250	I	0,16 кг
			Сварные швы		0,2 кг

Л56-97 01.05

Столбовок ОГ56, ОГ56-М
ОГ57, ОГ57-М.



Сталь	Масса	Масштаб
	18,3	
Лист	Листов	

АО "РОСЭП"




1. Для изготовления хомута Х53-И применять сталь в соответствии с табл. I технического описания ТО для расчётных температур ниже минус 40°C.
2. Защиту от коррозии выполнять в соответствии с техническим описанием ТО.

Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
I		Круг L=1240	В 20 ГОСТ 2590-88 ВСт3сп5 ГОСТ 535-88	I	3,07 кг
2		ГОСТ Э15-70	Гайка М20х1,5	2	0,124 кг
Л56-97 00.4					
Н. контр.	Гоголев	Р.к.г.	Хомут Х53, Х53-И	Сталь	Масса
Лист	Листов	Листов			
Р.к.г.	Куликов	Л.к.г.			
С.к.г.	Семёнов	Л.к.г.			
				Лист	Листов
АО "РОСЭП"					



1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм,
2. Антикоррозийную защиту и выбор марки стали производить в соответствии с техническим описанием Т0. ОГ59-М,
3. Для изготовления оголовка ОГ58-М^у применять сталь в соответствии с табл. I технического описания Т0 для расчётных температур ниже минус 40°C.
4. Размеры в скобках даны для оголовка ОГ59.

[illegible]




Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.
Допускается накатку на штыре выполнять по ТУ 3449-С02-00113557-97.
Для оголовка ОГ применять деталь 1s со штырём, указанным на черт. Л56-97 00.4.

зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	1		Уголок 100x100x8 ГОСТ 8509-86 ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 L=1200	1	15,3кг
	2		Круг ВСт3пс ГОСТ 535-88 Ø24, L=320	3	3,4кг
	3		Заземл. проводник Ø10, L=250	1	0,15кг
			Сварные швы		0,2кг

Л56-97 01.01-01

интр.	Гоголев	И.И.	Оголовок ОГ54, ОГ55, ОГ54а, ОГ54б, ОГ54в, ОГ55, ОГ54а, ОГ54б.	Стадия	Масса	Масштаб
инж.	Куликов	В.В.	Деталь 1, 1s.		19,0	
инж.	Федотов	В.В.		Лист	Листов	
						АО "РОСЭП"




1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.
2. Накатку на штыре выполнять по ТУ 3449-С02-00113557-97.

формат	зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	1			Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-86 L=1080 ВСт3пс5 ГОСТ 535-88	2	8,2кг
	2			ШУ-22-С-85	3	5,8кг
	3			Заземл. проводник Ø10, L=300	1	0,2кг
				Сварные швы		0,14кг

Л56-97 10.01-01



интр.	Гоголев	И.И.	Оголовок ОГ58, ОГ59 деталь 1.	Стадия	Масса	Масштаб
инж.	Куликов	В.В.			14,4	
инж.	Федотов	В.В.		Лист	Листов	
						АО "РОСЭП"



Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.
Защиту от коррозии и выбор марки стали производить в соответствии с техническим описанием ТО.
Для изготовления оголовка ОГ56-М (ОГ57-М) применять сталь в соответствии с таблицей I технического описания ТО для расчётных температур ниже минус 40°C.
Размеры в скобках даны для оголовка ОГ57.

поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
1		Уголок 100x100x8 ГОСТ 8509-86 Л=960 Вст3пс5 ГОСТ 535-88	1	11,8кг
2		Уголок 63x63x5 ГОСТ 8509-86 Л=335 Вст3пс5 ГОСТ 535-88	1	1,6кг
3	Л56-97 00.4	Штырь Ш -26	3	4,74кг
		Сварные швы		0,2кг
		Л56-97 00.5		
инж. Гоголев		Оголовок ОГ56, ОГ56-М (ОГ57, ОГ57-М).	Стадия	Масса/Масштаб
инж. Гоголев				18,3
спец. Куликова			Лист	Листов
инж. Федотова				

АО "РОССП"




Разделать кромку
под шов т9 ГОСТ 5264-80



1. Деталь 2 применяется для оголовков ОГ54, ОГ54, ОГ58; деталь 2а - для ОГ55, ОГ55, ОГ59.
2. Размеры в скобках даны для детали 2а.

формат	зсна	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
			Деталь 2	Полоса 66x70 ГОСТ 103-76 Вст3пс5 ГОСТ 535-88 Л = 195	1	0,64кг
			Деталь 2а	Полоса 66x70 ГОСТ 103-76 Вст3пс5 ГОСТ 535-88 Л = 215	1	0,71кг
				Л56-97 01.01-02 (Л56-97 10.01-02)		
			Н.контр. Гоголев			
			ГИП Гоголев			
			Гл. спец. Куликова			
			Инженер Федотова			
				Оголовок ОГ54, ОГ54, ОГ58. Деталь 2. (Оголовок ОГ55, СЗ55, ОГ59. Деталь 2а).	Стадия	Масса/Масштаб
					Лист	Листов


в.к. подл. Л56-97



линия сгиба



линия сгиба








Л56-97 01.03-02			
р. Гоголев	Оголовок ОГ54а	Стадия	Масса
Гоголев	ОГ54а-М.	Масштаб	
ц. Куликова	Деталь 2.	I, I3	
р. Федотова		Лист	Листов
	Полоса Б4х40 ГОСТ 103-76	АО "РОСЭП"	
	ВСт3пс5 ГОСТ 535-88		
	Л = 730		

инв. № подл. Л56-97

Подпись и дата

Взам. инв. №

Л56-97 01.04-02			
Н. контр. Гоголев	Оголовок ОГ54б	Стадия	Масса
ГИП Гоголев	ОГ54б-М	Масштаб	
Гл. спец. Куликова	Деталь 2.	I, I	
Инженер Федотова		Лист	Листов
	Круг Б16 ГОСТ 2590-88		
	ВСт3пс5 ГОСТ 535-88		





1. Сетки связываются между собой в местах пересечения продольной арматуры.
2*) Сгиб выполнять в сетках C-Ia.

Выборка стали на один элемент, кг								
Или элемента	Арматурная сталь					Итого	Всего	Всего привод. к стали А1
	ГОСТ 5781-81				ГОСТ 6727-80			
	10А1	12А1						
РАх-1	1,56	0,44			0,22	2,22	2,22	2,3




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Детали		
				Сетка C-I (C-Ia)		
		1		10A1 ГОСТ 5781-81, L= 630	2	0,398кг
		2		4B1 ГОСТ 6727-80, L= 180	5	0,016кг
		3		Потля 12A1 ГОСТ 5781-81, L= 500	1	0,44кг
				Материалы		
				Бетон класса В25		0,015м³
				Электроды Э42		0,3кг

				Л56-97- 00.2			
И.контр.	ГОРОДОВ	И.контр.	ГОРОДОВ	Ригельный анкер РАх-I	Сталь	Масса	Масса
И.контр.	КУЛИКИН	И.контр.	КУЛИКИН			38,0	
И.контр.	ГОРОДОВ	И.контр.	ГОРОДОВ				
И.контр.	КУЛИКИН	И.контр.	КУЛИКИН		Имя	Имя	
И.контр.	ГОРОДОВ	И.контр.	ГОРОДОВ		АО "РОСЭП"		

Вид А
М 1:5



ОТОГНУТЬ
после установки



1. Для изготовления марки Г50-М применять сталь в соответствии с табл. 1 технического описания ТО для расчетных температур минус 40°C.
2. Защиту от коррозии выполнять в соответствии с техническим описанием ТО.
3. Сварку деталей поз. 1 и 2 выполнять двухсторонним швом электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм, длина шва 40 мм. Сварку детали поз. 1 производить после заводского её в доталь поз. 2.

Горизонт	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		1		Круг В12 ГОСТ 2590-88 ВСт3пс6 ГОСТ 535-88	1	1,43 кг L = 1600
		2		Круг В12 ГОСТ 2590-88 ВСт3пс6 ГОСТ 535-88	1	0,33 кг L = 375
		3		Полоса Б6х60 ГОСТ 103-75 ВСт3пс6 ГОСТ 535-88	2	0,25 кг L = 90
Л56-97 00.3						
Н. контр.	Порохов	Кулинич	Кропление анкера Г50 Г50-М		Станция	Масса
Нач. отв.	Кулинич	Кулинич				2,25
Гип.	Порохов	Кулинич			Лист	Листов
Л. спец.	Кулинич	Кулинич				
Исполн.	Подготов	Кулинич			АО "РОСЭТ" Москва	